

Slepý rozpočet

Rozpočet: RD Ludvíkovice 170		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: RD	JKSO:
Stavba:	Název stavby: RD Ludvíkovice 170	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obecní úřad Ludvíkovice	Náklady na MJ:	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZZ		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 19.4.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0% činí:	Kč
DPH	15,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba:	RD Ludvíkovice 170	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	RD	Datum tisku: 19.4.2013	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické					
1 Zemní práce					
x Vzduchotechnika					
2 Základy,zvláštní zakládání					
3 Svislé a kompletní konstrukce					
4 Vodorovné konstrukce					
60 Úpravy povrchů, omítky					
61 Úpravy povrchů vnitřní					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
64 Výplně otvorů					
8 Trubní vedení					
96 Bourání konstrukcí					
97 Prorážení otvorů					
712 Živičné krytiny					
713 Izolace tepelné					
722 Vnitřní vodovod					
725 Zařizovací předměty					
711 Izolace proti vodě					
762 Konstrukce tesařské					
764 Konstrukce klempířské					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
781 Obklady keramické					
784 Malby					

Stavba:	RD Ludvíkovice 170	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	RD	Datum tisku: 19.4.2013	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	767	Konstrukce zámečnické				
1	767 65-1220.R00	Montáž vrat do 9 m ²	kus	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	1	Zemní práce				
2	132 40-0010.RA0	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m ³	13,0125		
	1	Zemní práce				
	2	Základy,zvláštní zakládání				
3	274 31-0020.RAA	Základový pas z betonu C 12/15, bednění šterkopiskový podklad 10 cm	m ³	13,0125		
	2	Základy,zvláštní zakládání				
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	317 10-0011.RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	2,0000		
5	311 23-8254.R00	Zdivo POROTHERM 44 Profi P15, tl. 440 mm	m ²	39,2650		
6	317 16-8132.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	15,0000		
7	317 16-8134.RX1	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm osazení	kus	15,0000		
8	349 23-1821.RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m ²	1,2750		
9	342 27-0012.RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 10 cm	m ²	29,9890		
10	342 27-0014.RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 15 cm	m ²	12,9340		
11	317 12-1102.R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	5,0000		
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	4	Vodorovné konstrukce				
12	417 38-8134.R00	Věnc vlnější pro PTH zeď tl. 440, tl.stropu 250 mm	m	17,3500		
13	416 07-1122.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MAI 12,5 mm	m ²	73,5000		
14	416 07-1122.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MAI 12,5 mm	m ²	36,0000		
	4	Vodorovné konstrukce				
	60	Úpravy povrchů, omítky				
15	602 01-3141.R00	Štuk vnitřní MVJ 1 ručně	m ²	215,0658		
	60	Úpravy povrchů, omítky				
	61	Úpravy povrchů vnitřní				
16	612 42-0014.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká	m ²	187,1878		
	61	Úpravy povrchů vnitřní				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
17	631 70-0001.RA0	vrstva podkladní, šterkopisek, mazanina, výztuž hydroizolace	m ²	36,0000		
18	631 31-0131.RAA	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm izolace proti vodě	m ²	36,0000		
19	631 70-0001.RA0	podlaha suterén	m ²	73,5000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	64	Výplně otvorů				

Stavba:	RD Ludvíkovice 170	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	RD	Datum tisku: 19.4.2013	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
20	642 94-2111.R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m ²	kus	5,0000		
21	553-44631	Vrata ocelová 746616 300x330 s rámem zateplená	kus	1,0000		
22	3	výplně otvorů vnější		0,0000		
23	553-30303	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95	kus	4,0000		
24	553-30305	Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95	kus	1,0000		
25	611-60402	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kř. 70x197 bílé	kus	4,0000		
26	611-60403	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kř. 80x197 bílé	kus	1,0000		
64		Výplně otvorů				
8		Trubní vedení				
27	831 35-0012.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160	m	0,0000		
8		Trubní vedení				
96		Bourání konstrukcí				
28	962 30-0011.RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	m	7,5000		
29	965 04-1431.RT2	Bourání mazanin	m ³	7,2000		
96		Bourání konstrukcí				
97		Prorážení otvorů				
30	971 10-0021.RAC	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 50 cm	m ²	0,7200		
31	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn 100 %	m ²	150,7128		
32	595-31051.A	Překlad nenosný Ytong NEP 10 125x24,9x10 cm	kus	5,0000		
97		Prorážení otvorů				
712		Živičné krytiny				
33	712 71-0010.RA0	Krytina střech do 25 st. živičným šindelem	m ²	50,3280		
712		Živičné krytiny				
713		Izolace tepelné				
34	713 10-0090.RAA	Izolace tepelné volně položené položení, materiál v specifikaci	m ²	36,0000		
35	283-75702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm	m ³	2,8800		
36	713 11-0010.RAC	Izolace tepelné stropu spodem Isover UNI tloušťka 10 cm	m ²	73,5000		
37	612 48-1113.R00	Potažení stěn sklotextilní výztužnou sítkou s cementovou stěrkou	m ²	72,9120		
38	713 11-0010.RAD	Izolace tepelné stropu spodem Isover UNI tloušťka 16 cm	m ²	36,0000		
39	713 12-1111.RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 80 mm	m ²	0,0000		
713		Izolace tepelné				
722		Vnitřní vodovod				
40	722 30-0022.RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen FN 16, DN 32	m	0,0000		
722		Vnitřní vodovod				
725		Zařizovací předměty				
41	725 10-0001.RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,0000		

Stavba:	RD Ludvíkovice 170	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	RD	Datum tisku: 19.4.2013	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
42	725 10-0006.RA0	Klozet kombi	kus	2,0000		
43	725 10-0004.RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust	kus	2,0000		
725		Zařizovací předměty				
711		Izolace proti vodě				
44	711 21-2221.R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Fermacell	m2	0,0000		
45	711 21-0010.RAA	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Saniflex, proti vlhkosti	m2	0,0000		
46	628-66275	Páska samolepicí butylkaučuková VEDAFORM DB 50	kus	0,0000		
711		Izolace proti vodě				
762		Konstrukce tesařské				
47	762 90-0010.RA0	Demontáž dřevěných stěn včetně obložení	m2	12,9340		
48	762 10-0020.RAA	Krov dřevěný - přístavba	m2	50,3280		
762		Konstrukce tesařské				
764		Konstrukce klempířské				
49	764 24-1711.R00	klempířské prvky vč.parapetu	kpl.	1,0000		
764		Konstrukce klempířské				
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
50	771 57-0014.RA1	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm dlažba ve specifikaci	m2	14,8000		
51	597-64203.3	Dlažba dle výběru zákazníka	m2	17,0200		
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
781		Obklady keramické				
52	781 47-0010.RA1	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm obklad ve specifikaci	m2	45,0390		
53	597-64202.0	Obklad dle výběru zákazníka	m2	51,7948		
781		Obklady keramické				
784		Malby				
54	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	215,0658		
55	784 19-5122.R00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	215,0658		
784		Malby				
x		Vzduchotechnika				
56	1	dodávka - nucené větrání	kpl	1,0000		
57	2	montáž rozvodu nuceného větrání	kpl	1,0000		
x		Vzduchotechnika				